



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**1<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-**  
**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ**  
**ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ**  
**Τμήμα:** Προμηθειών  
**Ταχ. Δ/νση:** Βασ. Σοφίας 80 Τ.Κ. 11528  
**Πληροφορίες:** Ολ. Γιαγιάκου  
**Τηλέφωνο:** 210 33 81138  
**e-mail:** [promith@hosp-alexandra.gr](mailto:promith@hosp-alexandra.gr)

**Αθήνα: 3-11-2023**  
**Αρ. Πρωτ: 22004**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:**

1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ
2. ΚΗΜΔΗΣ
3. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Προς :**

**Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον υπ' αριθμ. Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021)**

**Αριθμ. φακέλου (111/23)**

**Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη :**

**α.** Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.16 (Α' 147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**β.** Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*».

**γ.** Την με Αριθμ. Πρωτ. 21836/02-11-2023 (ΑΔΑ: Ψ52Μ4690ΩΜ-ΦΚΕ) [ΑΔΑΜ: 23REQ013694700] Απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».

**δ.** Την με αριθμ. πρωτ. 21841/2-11-2023 Αρ. Δέσμευσης 7395 [ΑΔΑ:9ΚΕ34690ΩΜ-ΟΝΘ] ΑΔΑΜ: 23REQ013694763] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης .

**Προσκαλεί**

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς για την **ανάδειξη αναδόχου για εργασίες ευπρεπισμού της Πτ. Λαμπράκη της Γυναικολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και Αντικατάστασης δύο επίπλων με inox έπιπλα (με νεροχύτη)** CPV: 45453000-7 - Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης.

Η παροχή της ανωτέρω προμήθειας και υπηρεσίας θα είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ] και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα καταθέσει τεχνική και οικονομική προσφορά για την προμήθεια των ειδών και για την υπηρεσία εγκατάστασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την ανωτέρω προμήθεια και υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00€+ΦΠΑ (ή 18.600,00€ συμψ/νου του ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑΕ 0863 του Τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

## ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τόπος υποβολής προσφορών	Ημερομηνίες υποβολής προσφορών		Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών
	Έναρξη	Λήξη	
Στο Πρωτόκολλο του ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Λούρου 4-2, Αθήνα Τ.Κ. 115 28) (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες)	Παρασκευή 03/11/2023	Τρίτη 14/11/2023 και ώρα 14.00	Τετάρτη 15/11/2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ αναγράφοντας:

1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. Την περιγραφή του υπό προμήθεια είδους,
3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης,
4. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
5. Τα στοιχεία του αποστολέα,
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

**Ισχύς προσφορών:** Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

### **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Υπεύθυνη δήλωση** του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- i. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
- ii. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς.
- iii. Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
- iv. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών.

**Τεχνική προσφορά** : Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσης. Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο της προσφοράς τους Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης, απαντώντας υποχρεωτικά σε κάθε προδιαγραφή, με πληρότητα, σαφήνεια και αντίστοιχες παραπομπές στο Prospectus του κατασκευαστή.

**Οικονομική προσφορά:** Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική

ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

### **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

**Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.**

**α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου

**β. Φορολογική ενημερότητα.** (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

**γ. Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

**δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό** της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του)

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε φάση αυτής.

✓ Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. [www.hosp-alexandra.gr](http://www.hosp-alexandra.gr) στην διαδρομή: **Ενημέρωση → Προκηρύξεις → Προμήθειες → απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (α/α 111/23).**

**Σημείωση:** Οι ενδιαφερόμενοι μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου **θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών στο email: [promith@hosp-alexandra.gr](mailto:promith@hosp-alexandra.gr)** αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν.

### **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου ή (του αρμόδιου τμήματος). **Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.**

#### **Υπογραφή σύμβασης:**

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4412/16 - Άρθρο 72 - Εγγυήσεις)**

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

**A. Εγγύηση συμμετοχής:** Στον παρόντα διαγωνισμό **δεν απαιτείται**.

**B. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:** Στον παρόντα διαγωνισμό **δεν απαιτείται**.

**Γ. Εγγύηση καλής λειτουργίας:** Στον παρόντα διαγωνισμό **δεν απαιτείται**.

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

#### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ**

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

#### **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται **μόνος** αυτός προς αποκατάστασή της.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.

#### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
του Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ**

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η Πτέρυγα Λαμπράκη βρίσκεται στον 2<sup>ο</sup> Όροφο του Κεντρικού κτιρίου του νοσοκομείου και ανήκει στη Γυναικολογική Κλινική.

**A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργασιών Χρωματισμών και αλλαγής δαπέδου**

**Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας επιβάλλεται η κάλυψη των επίπλων και του εξοπλισμού της πτέρυγας με προστατευτικά νάιλον.**

**Οι Εργασίες ευπρεπισμού που θα γίνουν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις παρακάτω εργασίες:**

**1) ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ**

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με εξαιρετική προσοχή, επιμέλεια ώστε να προκαλέσουν την μικρότερη δυνατή ενόχληση στην λειτουργία του Νοσοκομείου. Επιβάλλεται η χρήση προστατευτικών μέσων για να εξασφαλιστεί ηχομόνωση και προστασία από τη σκόνη των παρακείμενων τμημάτων.

Αναγκαία θεωρείται καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών η επίβλεψη των εργασιών από τεχνικό ασφαλείας του αναδόχου (Η χρηματική αποζημίωση του βαρύνει τον ανάδοχο) ή έμπειρο πολιτικό μηχανικό.

Εφίσταται, η προσοχή στη συγκέντρωση και αποκομιδή των προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης. Η απομάκρυνση αυτών δεν πρέπει να γίνει πρωινές ώρες και όταν το νοσοκομείο έχει γενική εφημερία. Σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, είναι δυνατόν να τοποθετηθεί κάδος για την απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών.

**2) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ, ΤΑΒΑΝΙΩΝ, ΘΥΡΩΝ (WC), ΚΑΣΩΝ, ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ**

(Περιλαμβάνει τον χρωματισμό όλων των επιφανειών που είναι δυνατόν να χρωματιστούν)

Πριν την εφαρμογή των χρωμάτων θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες επιδιορθώσεις (κατάλληλη προετοιμασία) στην τοιχοποιία, τις κάσες, τις θύρες και τα καλοριφέρ όλων των δωματίων της πτέρυγας.

- **Χρωματισμοί τοιχοποιίας (λευκό του πάγου):** αποξέσεις παλαιών χρωματισμών με σπάτουλα και καθάρισμα από σκόνη, τρίψιμο, στοκάρισμα, τρίψιμο και πέρασμα δύο χεριών με οικολογικό, αντιμικροβιακό χρώμα κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομειακές μονάδες.
- **Χρωματισμοί ξύλινων θυρών, κασών (γκρί σκούρο):** τρίψιμο, στοκάρισμα, τρίψιμο και πέρασμα δύο χεριών με οικολογική αντιμικροβιακή ριπολίνη νερού
- **Χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών (γκρί σκούρο) (κασών, καλοριφέρ κλπ):** τρίψιμο, στοκάρισμα και πέρασμα δύο χέρια με ριπολίνη νεφτιού.

**Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν για όλες τις επιφάνειες θα επιλεγούν από την Τεχνική Υπηρεσία και θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένα οικολογικά, αντιμικροβιακά και κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση.**

Οι επιφάνειες που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα χρωματισμένες, χωρίς ατέλειες και λειτουργικές.

Ο χώρος θα παραδοθεί καθαρός από υπολείμματα χρωμάτων και χωρίς απορρίμματα από τις εργασίες, έτσι ώστε να είναι σχεδόν έτοιμος για χρήση.

Επειδή είναι αδύνατο να εκκενωθεί ο χώρος ο ανάδοχος θα μετακινήσει τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου σε σημείο που δεν θα τον εμποδίζει στην εκτέλεση των εργασιών. Επιβάλλεται η λήψη όλων εκείνων των μέτρων που θα αποτρέψουν τυχόν ζημιές στον εξοπλισμό του Νοσοκομείου (π.χ. μηχανήματα, ξενοδοχειακό εξοπλισμό κλπ.).

**2) ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οποιαδήποτε άλλες εργασίες (μερεμέτια) κρίνονται ανάγκες για τον ευπρεπισμό του χώρου και θα βοηθήσει ώστε οι επιφάνειες που θα χρωματιστούν να παραδοθούν χωρίς ατέλειες και χωρίς ελλείψεις.

1. τοποθέτηση προστατευτικών γωνιών inox 3Χ3εκ στους τοίχους των wc προς τα δωμάτια (4 τεμάχια, 1,20 μ)
2. Τοποθέτηση πλακιδίων όπου λείπουν ή είναι σπασμένα (περίπου 3μ2).
3. Εφαρμογή στρώσης σιλικόνης (λευκής) γύρω από τις ντουζιέρες και τις λεκάνες τουαλέτας (αφού αφαιρεθούν οι παλιές).
4. Επιδιόρθωση οπών σε πλακίδια κάτω ή πίσω από τα είδη υγιεινής στα WC, την κουζίνα και το χώρο ακαθάρτων.
5. Τοποθέτηση εξισωτικών δαπέδου όπου λείπουν (5 τεμάχια).
6. Αντικατάσταση δαπέδων σε άλλα σημεία-τμήματα του νοσοκομείου (συνολικού εμβαδού 10μ2) σε τμήματα που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
7. Επιπλέον θα γίνει και χρωματισμός του Γραφείου Ψυχολόγων που βρίσκεται στον 1ο όροφο του Νοσοκομείου (15μ2). Διάρκεια εργασιών 1 ημέρα.

**3) ΔΑΠΕΔΟ.****3.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ**

Το υφιστάμενο δάπεδο της Πτέρυγας παρουσιάζει σοβαρές αλλοιώσεις και φθορές σε πάρα πολλά σημεία του, για αυτό και επιβάλλεται η αντικατάστασή του. Επομένως, απαιτείται να γίνει αποξήλωση του υφιστάμενου παλαιού δαπέδου καθώς και της σαθρής υπόβασής όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά και αφού αφαιρεθούν οι υφιστάμενες.

**3.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ**

Μετά την απομάκρυνση των μπαζών και αφού ελεγχθεί και πραγματοποιηθεί, εάν απαιτείται, ενίσχυση της βάσης του δαπέδου, θα τοποθετηθεί το νέο αντιολισθητικό βινυλικού δαπέδου (R11) κατάλληλο για βαριά χρήση, επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου. Αν κριθεί απαραίτητο για την σίγουρη ομαλοποίηση του υπεδάφους θα εφαρμοστεί ειδική αυτοεπιπεδούμενη επίστρωση. Η επιφάνεια, πάνω στην οποία θα επικολληθεί το νέο δάπεδο, θα πρέπει να είναι απόλυτα λεία, επίπεδη, καθαρή και στεγνή, χωρίς κατάλοιπα υλικών.

Το νέο δάπεδο θα είναι γνωστής και επώνυμης εταιρείας, Α' διαλογής, κατάλληλο για βαριά χρήση, ανθεκτικό την βρωμιά, στη φωτιά και για χρήση σε χώρους υγιεινής και νοσοκομείων. Αναλυτικά θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :

- συνολικό πάχος (EN 428) : 2,50mm
- βάρος (EN 430) : 3000g/m<sup>2</sup>
- πλάτος ρολού (EN 426) : 2m
- μήκος ρολού (EN 426) : 20-30m
- χαμηλή ολισθηρότητα (EN 13893) :  $\geq 0.30$  (DS)
- αντοχή στην καταπόνηση από τροχήλατα (EN 425)
- αντοχή στα χημικά (EN 423)
- ηχοαπορρόφηση :  $\Delta I_w$  6 dB
- αντίσταση στη φωτιά (EN 13501-1) : C<sub>fl</sub> - s1
- αντοχή του υλικού στην τριβή με βάση το DIN 51963 / EN 660-1

- ανθεκτικό σε κάψιμο τσιγάρου (EN 1399)
- αντοχή στην καταπόνηση από τροχήλατα (EN 425)
- αγωγιμότητα (EN 1081) :  $10^9-10^{10}$  Ω
- ηλεκτροστατικά φορτία (EN1815) <2kV
- σταθερότητα χρωματισμού στο ηλιακό φως (EN 20105-B02)  $\geq 6$
- ανακυκλώσιμο υλικό
- επιφανειακή προστατευτική επεξεργασία για μεγαλύτερη αντοχή

Κατά την τοποθέτηση του δαπέδου θα χρησιμοποιηθεί κορδόνι στους αρμούς μεταξύ των φύλλων του δαπέδου (θερμοσυγκόλληση), προκειμένου να σφραγισθούν καλά τα κενά των αρμών και να αποφευχθούν μελλοντικές φθορές. Αντί πλαστικού σοβατεπί, θα γυρίσει το ίδιο το βυνιλικό δάπεδο σαν σοβατεπί στους τοίχους μέχρι το ύψος της υφιστάμενων φασών να καλύψει όλο τον τοίχο σε ύψος 15εκ .

**Επιπλέον της αντικατάσταση όλου του δαπέδου της πτέρυγας θα γίνουν και επιδιορθώσεις δαπέδων (μερεμέτια) και σε άλλα τμήματα του Νοσοκομείου που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία (έκταση επιδιορθώσεων αντικαταστάσεων 10μ2).**

#### **4 ) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΩΝΙΩΝ (χωρίς αλουμινένιο σκελετό)**

Θα πρέπει να τοποθετηθούν τα ακόλουθα:

- **Προμήθεια και τοποθέτηση κολλητών προστατευτικών κρούσεων τοιχοποιίας πάχους 2mm (χωρίς αλουμινένιο σκελετό)** (ίδια ή παρόμοια με τα υφιστάμενα) σε όλα τα δωμάτια στους τοίχους απέναντι από τα κρεβάτια των ασθενών και γωνίες στις γωνίες των τοιχοποιιών σε όλα τα WC του τμήματος (τοίχοι προς τα δωμάτια).
- **Προμήθεια και τοποθέτηση κολλητών προστατευτικών κρούσεων τοιχοποιίας και γωνιών (με αλουμινένιο σκελετό)** στο διάδρομο της πτέρυγας στα σημεία που δεν υπάρχουν (ίδια ή παρόμοια με τα διπλανά προστατευτικά του διαδρόμου)

Τα προστατευτικά θα είναι από πολυκαρβονικό υλικό (όχι uPVC) με αντιμικροβιακή επεξεργασία για ιατρική χρήση, χωρίς να περιέχουν στοιχεία καδμίου ή άλλων βαρέων μετάλλων, χλωρίου, φθαλικών, βρωμίου, αλογόνων ή αντιμονίου.

Θα έχουν ανάγλυφη υφή και πάχος 2mm. Θα είναι κατασκευασμένα βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων EN13823 και EN ISO 11925-2 και θα είναι ακουστότητας Euroclass B-s1,d0.

Η στήριξη του στον τοίχο ή στις κάσες θα γίνει με ειδική ταινία διπλής όψης και σιλικόνη ή με ειδική κόλλα. Η ένωση των φύλλων όπου αυτό είναι απαραίτητο θα γίνει με τη χρήση κάθετων και / ή οριζόντιων κατασκευασμένων προφίλ, από το ίδιο υλικό.

#### **5) ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ**

Αλλαγή λερωμένων ή σπασμένων πλακών ψευδοροφής 60x60 με νέες πλάκες γυψοσανίδας κατάλληλων για χώρους νοσοκομείων. Τοποθέτηση εκεί που λείπουν (5μ2)(π.χ χώρος αλλαγής βρεφών). **Ο ανάδοχος θα προσκομίσει πλάκες γυψοσανίδας για κάλυψη 15μ2. Ότι δεν τοποθετηθεί στο Τμήμα θα παραδοθεί στην Τ.Υ του νοσοκομείου.**

#### **B. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Όλες οι παραπάνω εργασίες **σε ημερομηνία που θα** συμφωνηθεί με το Τμήμα και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η διάρκεια τους **θα είναι το πολύ 12 εργάσιμες μέρες** από την ημέρα που θα παραδοθεί για εργασίες η πτέρυγα στο ανάδοχο.

#### **B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ και ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ με ΝΕΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ με ΝΕΡΟΧΥΤΗ**

**Β.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ και ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ με ΝΕΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ με ΝΕΡΟΧΥΤΗ (κάτω) και ΝΕΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ (άνω ) στην Πτ. Λαμπράκη**

**Τεχνική Περιγραφή Εργασιών και Υλικών**

**1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ**

Σε ότι αφορά τις καθαιρέσεις - αποξηλώσεις, οι εργασίες θα εκτελεσθούν με εξαιρετική προσοχή και επιμέλεια ώστε να μη προκαλούν ενόχληση στο τμήμα ή στο υπόλοιπο Νοσοκομείο. Εφίσταται η προσοχή στη συγκέντρωση και αποκομιδή των προϊόντων καθάιρεσης και αποξήλωσης.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την διατήρηση των υπαρχόντων πλακιδίων της τοιχοποιίας. Τυχόν φθορές στα πλακίδια του τοίχου θα αποκατασταθούν με ευθύνη του Αναδόχου. Στις εργασίες περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση των επιχρισμάτων & πλακιδίων της τοιχοποιίας που θα βρίσκεται δίπλα από το νέο έπιπλο, όπου υπάρξει ανάγκη, μετά την αποξήλωση του. Τα προϊόντα αποξήλωσης θα απομακρυνθούν από το εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου σε χρόνο και με τρόπο που θα συμφωνηθεί με την Τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου.

**2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΕΡΜΑΡΙΟ) και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΩ ΕΡΜΑΡΙΟΥ**

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την αποξήλωση του υφιστάμενου ξύλινου φθαρμένου ερμαρίου.

Στη συνέχεια θα γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης και προσαρμογής του νέου ανοξειδωτού πάγκου με τη γούρνα με το κάτω ερμάριο (σύνδεση στην υπάρχουσα αποχέτευση καθώς και του νέου inox άνω ντουλαπιού.

Τα ερμάρια (άνω και κάτω) θα είναι εξολοκλήρου ανοξειδωτο με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Θα είναι ανοξειδωτα Υγειονομικών Προδιαγραφών (ιδανικά για χώρους υγιεινής και νοσοκομεία)
2. Θα είναι κατασκευασμένα από ανοξειδωτο χάλυβα AISI304 18/8-10, αντιμαγνητικά. κάτω από την οποία θα συγκολληθεί ο ανοξειδωτος σκελετός και τα ανοιγόμενα ερμάρια. Το ίδιο και το άνω ερμάριο.
3. Ο Σκελετός τους θα είναι από ανοξειδωτο χάλυβα από στρατζαριστές διατομές (κολωνάκια και τραβέρσες) 40Χ40εκ. πάχους 1,5χιλ. με συνδέσεις συγκολλημένες περιμετρικά για υδατοστεγές κλείσιμο.
4. Θα είναι Κατάλληλα για βαριά Χρήση.
5. Φινιρίσματος : Σατινέ
6. Και τα δύο ερμάρια (άνω και κάτω) θα έχουν ράφι ενδιάμεσα στο σώμα τους (μετακινούμενο)
7. Θύρες: Ανοιγόμενες περιστροφικές διπλών τοιχωμάτων από ανοξειδωτο χάλυβα πάχους 1mm εσωτερικά και εξωτερικά και ενισχυμένες με πρεσαριστή πολυουρεθάνη
8. Κλειστά Πλαϊνά και πλάτη στο σώμα( η πλάτη θα προεξέχει από το έπιπλο κατά 50 εκ.(όπως φαίνεται στην φωτογραφίες που επισυνάπτονται στις προδιαγραφές.
9. Ανοξειδωτα Πόδια (ρυθμιζόμενα σε ύψος μέχρι ± 4εκ.) : Ρυθμιζόμενη έδραση (ανοξειδωτα ποδαρικά) με πλαστικά πέλματα με ρύθμιση ± 4εκ. που θα καλύπτεται με ανοξειδωτη φάσα – σοβατεπί.
10. Όλες οι γωνίες θα είναι συγκολλημένες, τροχισμένες, λειασμένες με μεγάλη ακρίβεια. Οι συγκολλήσεις θα είναι με TIG, λειασμένες και φινιρισμένες.
11. Θα τοποθετηθεί από πάνω Ανοξειδωτο νεροχύτη διάσταση 60Χ40εκ
12. Χερούλια: Αντι χερουλιών θα διαμορφωθούν στις πόρτες του ερμαρίου κατάλληλες εσοχές εσωτερικού τοιχώματος ώστε να σχηματίζουν χειρολαβές.
13. Διάσταση Ερμαρίου 80Χ60(Η=85εκ) και 80Χ35(Η=45εκ)



Οι εργασίες περιλαμβάνουν ακόμα διατήρηση της υφιστάμενης μπαταρία, αποκατάσταση των αρμών και των πλακιδίων που έχουν μούχλα με νέο υλικό και θα επιδιορθωθεί και χρωματιστεί ο τοίχος δίπλα στο νέο έπιπλο, όπου είναι απαραίτητο(εσοχή τοιχοποιίας).

Το ερμάριο θα τοποθετηθεί και παραδοθεί από τον ανάδοχο έτοιμο για χρήση (οι συνδέσεις των παροχών νερού και αποχέτευση βαρύνουν τον ανάδοχο).

**Β.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΝΕΡΟΧΥΤΗ** στην Πτ. Πετσάλη (2<sup>ος</sup> Όροφος)

**Τεχνική Περιγραφή Εργασιών και Υλικών**

**1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ**

Σε ότι αφορά τις καθαιρέσεις - αποξηλώσεις, οι εργασίες θα εκτελεσθούν με εξαιρετική προσοχή και επιμέλεια ώστε να μη προκαλούν ενόχληση στο τμήμα ή στο υπόλοιπο Νοσοκομείο. Εφίσταται η προσοχή στη συγκέντρωση και αποκομιδή των προϊόντων καθάιρσης και αποξήλωσης.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την διατήρηση των υπαρχόντων πλακιδίων της τοιχοποιίας. Τυχόν φθορές στα πλακίδια του τοίχου και στο δάπεδο θα αποκατασταθούν με ευθύνη του Αναδόχου. Στις εργασίες περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση των επιχρισμάτων & πλακιδίων τοίχου και της επιφάνειας του υπάρχοντος δαπέδου, όπου υπάρξει ανάγκη, μετά την αποξήλωση του εξοπλισμού και θα διορθωθούν οι υφιστάμενες που υπάρχουν στο δάπεδο (1μ2). Τα προϊόντα αποξήλωσης θα απομακρυνθούν από το εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου σε χρόνο και με τρόπο που θα συμφωνηθεί με την Τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου.

**2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ**

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την αποξήλωση του υφιστάμενου ξύλινου φθαρμένου ερμαρίου.

Στη συνέχεια θα γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης και προσαρμογής του νέου ανοξειδωτου πάγκου με τη γούρνα και του κάτω ερμαρίου (υπάρχει παλιά αποχέτευση στον τοίχο που θα πρέπει να είναι μέσα στο έπιπλο - πιθανότατα θα χρειαστεί να γίνει τρύπα στην πλάτη του επίπλου . Η μορφή- όψη του εν λόγω ερμαρίου φαίνεται στα έγγραφα που επισυνάπτονται.

Το έπιπλο θα είναι εξολοκλήρου ανοξειδωτο με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Θα είναι ανοξειδωτο Υγειονομικών Προδιαγραφών (ιδανικό για χώρους υγιεινής και νοσοκομεία)
2. Θα είναι κατασκευασμένο από ανοξειδωτο χάλυβα AISI304 18/8-10, αντιμαγνητικό. κάτω από την οποία θα συγκολληθεί ο ανοξειδωτος σκελετός και τα ανοιγόμενα ερμάρια.
3. Σκελετός ανοξειδωτου χάλυβα από στρατζαριστές διατομές (κολωνάκια και τραβέρσες) 40Χ40εκ. πάχους 1,5χιλ. με συνδέσεις συγκολλημένες περιμετρικά για υδατοστεγές κλείσιμο.
4. Θα είναι Κατάλληλο για βαριά Χρήση.
5. Φινιρίσματος : Σατινέ
6. Θα έχει ράφι ενδιάμεσο στο σώμα του ερμαρίου (μετακινούμενο)
7. Θύρες: Ανοιγόμενες περιστροφικές διπλών τοιχωμάτων από ανοξειδωτο χάλυβα πάχους 1mm εσωτερικά και εξωτερικά και ενισχυμένες με πρεσαριστή πολυουρεθάνη
8. Κλειστά Πλαϊνά και πλάτη στο σώμα( η πλάτη θα προεξέχει από το έπιπλο κατά 50 εκ.(όπως φαίνεται στην φωτογραφίες που επισυνάπτονται στις προδιαγραφές.
9. Ανοξειδωτα Πόδια (ρυθμιζόμενα σε ύψος μέχρι ± 4εκ.) : Ρυθμιζόμενη έδραση (ανοξειδωτα ποδαρικά) με πλαστικά πέλματα με ρύθμιση ± 4εκ. που θα καλύπτεται με ανοξειδωτη φάσα – σοβατεπί.
10. Όλες οι γωνίες θα είναι συγκολλημένες, τροχισμένες, λειασμένες με μεγάλη ακρίβεια. Οι συγκολλήσεις θα είναι με TIG, λειασμένες και φινιρισμένες.
11. Θα τοποθετηθεί από πάνω Ανοξειδωτο νεροχύτη διάσταση 80Χ40εκ
12. Χερούλια: Αντι χερουλιών θα διαμορφωθούν στις πόρτες του ερμαρίου κατάλληλες εσοχές εσωτερικού τοιχώματος ώστε να σχηματίζουν χειρολαβές.

## 13. Διάσταση Ερμαρίου 140X60(H=60εκ)

Θα διατηρηθεί η υφιστάμενη μπαταρία και θα γίνει συμπλήρωση των υφιστάμενων πλακιδίων με ίδια λευκά πλακίδια, έτσι που να καλύψει όλη την επιφάνεια του νέου επίπλου (0.8μ<sup>2</sup>), μέχρι το υποστύλωμα.

Θα αποκατασταθούν οι αρμοί των πλακιδίων που έχουν μούχλα με νέο υλικό και θα χρωματιστεί ο τοίχος πίσω από το νέο έπιπλο, όπου είναι απαραίτητο.

Το ερμάριο θα τοποθετηθεί και παραδοθεί από τον ανάδοχο έτοιμο για χρήση (οι συνδέσεις των παροχών νερού και αποχέτευση βαρύνουν τον ανάδοχο).

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

- Η επιμέτρηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή είναι ενδεικτική. Γι' αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή των ινοχ ερμαρίων, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών που θα έχει πάρει μόνος του ο ανάδοχος. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
- Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί κατ' αποκοπή και θα περιλαμβάνει και όλα τα υλικά & μικρούλικα που χρειάζονται για την κατασκευή των επίπλων.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει δείγματα στο εργοτάξιο για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον.
- Όλα τα υλικά θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας μας.

**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:**

- 1. Πριν από την σύνταξη της προσφοράς είναι αυτονόητο ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, των ιδιομορφιών του χώρου και των συνθηκών εργασίας.** Μετά την επίσκεψη τους αυτή θα λάβουν αντίστοιχη βεβαίωση, την οποία και θα καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους. Μη κατάθεση της βεβαίωσης αυτής η προσφορά τους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και θα αποκλειστούν (όρος απόρριψης).
- 2. Οποιαδήποτε κατασκευή ή εργασία απαιτείται και δεν έχει περιγραφεί, προκειμένου ο χώρος να καταστεί λειτουργικός και καλαισθητός, θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσης χωρίς επιπλέον δαπάνη, αφού εγκριθεί από την επίβλεψη και σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.**
- 3. Κατά την διάρκεια των εργασιών αλλά και μέχρι την παράδοση του έργου ο Ανάδοχος οφείλει :**
  - Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο
  - Να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες θα προκαλέσουν την μικρότερη κατά το δυνατό όχληση στα παρακείμενα τμήματα αλλά και γενικότερα στη λειτουργία του νοσοκομείου.
  - Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές, εξοπλισμό, μηχανήματα που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερη τους κατάσταση, εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.
  - Να συμμορφώνεται με τις εντολές της Επίβλεψης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
  - Να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και της προστασίας του εξοπλισμού του Νοσοκομείου.
- 4. Ποιότητα / Έγκριση / Αποθήκευση υλικών εργασιών**

## 23PROC013702649 2023-11-03

- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ.) και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, ΔΕΗ ΥΥ-Π κλπ.).
  - Θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.
  - Ο εργολήπτης υποχρεούται, πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει δείγματα στο εργοτάξιο για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον.
  - Να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.).
  - Οι αποχρώσεις των χρωμάτων όλων των υλικών θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το χρώμα της τοιχοποιίας θα είναι λευκό και των κασών Γκρι σκούρο. Οι προστατευτικές γωνίες θα είναι και αυτές Γκρι σκούρο – ίδιες με το χρώμα των κασών. Τελική επιλογή θα γίνει με την ανάθεση του έργου.
- 5. Αποκλειστικά Υπεύθυνος για τυχόν ζημιές**  
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά Υπεύθυνος για ζημιές σε μηχανήματα, εξοπλισμό, κατασκευές ή άλλα στοιχεία του νοσοκομείου, που συνέβησαν από δική του υπαιτιότητα κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης είναι ο ανάδοχος. Για το λόγο αυτό είναι Υπόχρεος για την άμεση αποκατάστασή τους.
- 6. Αποκλειστικά Υπεύθυνος για την λήψη μέτρων ασφαλείας**  
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά Υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων ασφαλείας (π. χ αποκλεισμός του χώρου των εργασιών σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα κ. α) όσον αφορά το εργατοτεχνικό προσωπικό του, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου που θα διέρχεται κοντά ή από το χώρο των εργασιών (σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.).
- 7. Η λήψη προστατευτικών μέσων δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο, από την υποχρέωση αποκατάστασης των ζημιών και αποζημιώσεων** για τραυματισμούς ή θανάτους με ίδια δαπάνη στην περίπτωση που δεν είναι αποτελεσματικά.
- 8. Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ' αποκοπή,** και θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικρούλικά για τον ευπρεπισμό του χώρου, τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις μόνιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή άλλες, καθώς επίσης και όλες τις επιβαρύνσεις, εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα κλπ. εκτός του ΦΠΑ.
- 9. Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών θα λαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποφευχθούν εργατικά ατυχήματα.**
- 10. Κατά την διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την προστασία του χώρου, του εξοπλισμού και των μηχανημάτων** του τμήματος από τις εργασίες και τυχόν φθορές που είναι δυνατόν να προκληθούν από αυτές.
- 11. Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται στις δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες.**
- 12. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρόνο που θα συμφωνηθεί με το Τμήμα και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.**

Δ

<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ της ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ (2ος Όροφος)-</b>			
<b>1</b>	<b>ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>		
	Αποξήλωσεις δαπέδου και άλλων υλικών		1
	Κάδος Απόρριξης		1
<b>2</b>	<b>ΨΕΥΡΟΦΕΣ</b>		
	Αλλαγή φθαρμένων πλακών ψευδοροφής 60x60 με νέες πλάκες γυψοσανίδας κατάλληλων για χώρους νοσοκομείων (χώρος αλλαγής βρεφών κ.α)		15 μ2
<b>3</b>	<b>ΔΑΠΕΔΑ</b>		
	Εργασίες αντικατάστασης όλων των δαπέδων με νέο, αφού διορθωθεί η Βαση του ειδικό επισκευαστικό κονίαμα.		180μ2
<b>4</b>	<b>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ και ΓΩΝΙΩΝ</b>		
	Προμήθεια και τοποθέτηση <b>κολλητών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ</b> (πάχους <b>2 cm</b> στο διάδρομο της πτέρυγα στο σημείο όπου δεν υπάρχουν, <b>ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ</b> , ίδια ή παρόμοια με τα διπλανά προστατευτικά του διαδρόμου)		10
	Προμήθεια και τοποθέτηση <b>κολλητών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ πάχους 2mm (ΧΩΡΙΣ ΣΚΕΛΕΤΟ)</b> ίδιας ποιότητας με τα υφιστάμενα προστατευτικά τοίχου.		40μ
	Προμήθεια και τοποθέτηση <b>κολλητών ΓΩΝΙΩΝ πάχους 2mm (ΧΩΡΙΣ ΣΚΕΛΕΤΟ)</b> ίδιας ποιότητας με τα υφιστάμενα προστατευτικά τοίχου.		8
	Στερέωμα των υπαρχόντων προστατευτικών όπου χρειάζεται		
<b>5</b>	<b>ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>		
	<b>Χρωματισμός τοιχοποιιών, θυρών (που βάφονται π.χ των WC και αποθηκών) κασών, καλοριφέρ της Πτέρυγας</b> (μετά από κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών)		715μ2

<b>6</b>	<b>ΕΠΙΠΛΑ ΙΝΟΧ (αντικατάσταση ξύλινων)</b>		
	<b>Αντικατάσταση Ξυλινου Επίπλου με νέο ΙΝΟΧ 80Χ60εκ</b>		1
	<b>Αντικατάσταση Ξυλινου Επίπλου με νέο ΙΝΟΧ 140Χ60εκ</b>		1
<b>7</b>	<b>ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>		1

#### **Ε. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ**

- 1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν κατασκευαστικές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα.**
- 2. Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ' αποκοπή,** και θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες, εμφανείς ή αφανείς, ακόμη και αν δεν περιγράφονται στην παρούσα, προκειμένου το έργο να παραδοθεί πλήρες.
- 3. Περιλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ασφαλιστικές** εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις μόνιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου. Ο προϋπολογισμός που συνοδεύει την μελέτη είναι ενδεικτικός.  
Στο τίμημα αυτό θα περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις, εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα κλπ. εκτός του ΦΠΑ.
- 4. Να αποδεικνύουν την εμπειρία σε έργα αντίστοιχων εργασιών,** με την προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης **σε τρία (3) τουλάχιστον έργα τα τελευταία πέντε (5) χρόνια** (επί ποινής αποκλεισμού).
- 5. Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή της προσφοράς τους έχουν υποχρέωση να επισκεφτούν το χώρο** στον οποίο θα γίνουν οι εργασίες τουλάχιστον τρεις (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, ώστε να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα των εργασιών και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους. Από την πλευρά της η τεχνική υπηρεσία θα χορηγεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους τη συγκεκριμένη βεβαίωση, χωρίς την παραλαβή της οποίας η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθίσταται άκυρη. (Επί ποινής αποκλεισμού).
- 8. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ορίσει εγγράφως, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Ν.1599/1986 τεχνικό ασφαλείας και επιβλέποντα μηχανικό,** ο οποίος οφείλει να συνεργάζεται άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία καθ' όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, για διευκρινήσεις, οδηγίες κτλ. ( επί ποινής αποκλεισμού).
- 9. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης οικονομικού ενδιαφέροντος, πτωχευτικής διαδικασίας & διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης από τον αρμόδιο φορέα ( επί ποινής αποκλεισμού).**