



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**1<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**Γ.Ν. ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ**  
**ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**  
**Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ**  
**Τμήμα:** Προμηθειών  
**Ταχ. Δ/ση:** Βασ Σοφίας 80 Τ.Κ. 11528  
**Πληροφορίες:** Μαγδαληνή Ζαχαρή  
**Τηλέφωνο:** 2132162138  
**e-mail:** [promith@hosp-alexandra.gr](mailto:promith@hosp-alexandra.gr)

**Αθήνα: 16-04-2024**  
**Αρ. Πρωτ: 8733**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:**

. ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
. ΚΗΜΔΗΣ  
. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Προς :**  
**Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον υπ' αριθμ. Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021)**

**Αριθμ. φακέλου (33/24)**

**Το ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη:**

**α.** Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.16 (Α' 147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**β.** Την με Αριθμ. Συν. 11<sup>η</sup>/29-03-2024 (Θέμα: 8<sup>ο</sup>) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ. (ΑΔΑ: ΡΑΑΔ46904Ε-7Δ1)(ΑΔΑΜ: 24REQ014593540).

**γ.** Την με αριθμ. πρωτ. 8205/09-04-2024 (ΑΔΑ: 9ΟΜ54690ΩΜ-9ΒΠ) [ΑΔΑΜ: 24REQ014593594] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Αρ. Δέσμευσης 2855.

**Προσκαλεί**

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς Έγκριση διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για τον «Έλεγχο και επισκευή των επικίνδυνων στοιχείων της πρόσοψης του παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Λαμπάκου», προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.000,00€ + ΦΠΑ. [CPV: 50700000-2 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου]

Η εν θέματι υπηρεσία θα είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ] και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 28.000,00€ + ΦΠΑ 24% (ή 34.720,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ) σε βάρος του ΚΑΕ 0863 του Τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

**ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. [www.hosp-alexandra.gr](http://www.hosp-alexandra.gr) στην διαδρομή: **Ενημέρωση** → **Προκηρύξεις** → **Προμήθειες** → **απευθείας αναθέσεις κατόπιν έρευνας αγοράς (α/α 33.24).**

**Σημείωση:** Οι ενδιαφερόμενοι μετά την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου **θα πρέπει να ενημερώνουν το Γραφείο Προμηθειών στο email: [promith@hosp-alexandra.gr](mailto:promith@hosp-alexandra.gr)** αναγράφοντας τον αριθμό της καθώς και τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας), για τυχόν διευκρινήσεις που μπορεί να προκύψουν.

#### **ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Τόπος υποβολής προσφορών	Ημερομηνίες υποβολής προσφορών		Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών
	Έναρξη	Λήξη	
Στο Πρωτόκολλο του ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Λούρου 4-2, Αθήνα Τ.Κ. 115 28) (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες)	ΤΡΙΤΗ 16/04/2024	ΠΕΜΠΤΗ 25/04/2024 και ώρα 14.00	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/04/2024 και ώρα 10:00

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ αναγράφοντας:

1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. Την περιγραφή της υπηρεσίας,
3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης,
4. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
5. Τα στοιχεία του αποστολέα,
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

**Ισχύς προσφορών:** Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

#### **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**Υπεύθυνη δήλωση** του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:

- i. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
- ii. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.
- iii. Παιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
- iv. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών.

**Τεχνική προσφορά:** Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις Τεχνικές προδιαγραφές/ όρους της παρούσης.

**Οικονομική προσφορά:** Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς).

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

#### **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

**Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.**

**α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου

**β. Φορολογική ενημερότητα.** (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

**γ. Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)

**δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό** της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του)

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιοδήποτε φάση αυτής.

#### **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. **Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.**

#### **ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα.

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ**

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται **μόνος** αυτός προς αποκατάστασή της.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.

Για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»**

**ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ**  
**ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ επί της οδού Λαμψάκου**

## **ΓΕΝΙΚΑ**

Η Τεχνική αυτή Περιγραφή αφορά την παροχή υπηρεσιών για εργασίες ελέγχου και αποκατάσταση όλων των δομικών στοιχείων που παρουσιάζουν πρόβλημα και είναι δυνατόν να αποκολληθούν, άμεσα ή μακροπρόθεσμα, και να προκαλέσουν οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμό σε διερχόμενους πολίτες, ασθενείς ή προσωπικό του νοσοκομείου. Οι εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης θα αφορούν όλους τους ορόφους της πρόσοψης του παραρτήματος και της πλαϊνής όψης από το υπόγειο μέχρι το ύψος του 1<sup>ου</sup> ορόφου (κάτω από τις ζαρντινιέρες) του παραρτήματος επί της οδού Λαμψάκου 6.

Από έλεγχο που διενήργησε η Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου, όσο ήταν εφικτό από το ισόγειο, φαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος να αποκολληθούν στοιχεία, όπως σοβάδες και επιχρίσματα σημαντικού βάρους, από τις ζαρντινιέρες της πρόσοψης στον 4<sup>ο</sup> και 1<sup>ο</sup> όροφο της πρόσοψης. Δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος για αυτό προτείνεται όπως γίνει άμεσος έλεγχος όλης της πρόσοψη, ιδιαίτερα των δεκαπέντε (15) ζαρντινιέρων της πρόσοψης και να επισκευαστούν άμεσα κατάλληλα τα επικίνδυνα σημεία καθώς επίσης και όλες οι βλάβες υπάρχουν στα οικοδομικά στοιχεία της πρόσοψης και της πλαϊνής όψης (από το υπόγειο μέχρι το ύψος του 1<sup>ου</sup> ορόφου και του προαύλιου χώρου του υπογείου).

Οι παραπάνω εργασίες κρίνονται επιτακτικές και επείγουσες από την Τεχνική Υπηρεσία. **Η δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες προϋπολογίζεται στις είκοσι-οκτώ χιλιάδες ευρώ (28000 €) πλέον του Φ.Π.Α. 24%.**

Για την κοστολόγηση ελήφθησαν υπόψη η δυσκολία πρόσβασης σε όλο το ύψος της πρόσοψης του κτιρίου, το ύψος στο οποίο θα εκτελεσθούν οι εργασίες, το κόστος για την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών από την Πολεοδομία, τον Δήμο και την αστυνομική διεύθυνση, η τοποθέτηση και διατήρηση ικριωμάτων, τα υλικά που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν, η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας (ασφαλή σκαλωσιές, τεχνικός ασφαλείας) και το κόστος του εξειδικευμένου προσωπικού για την εκτέλεση τέτοιας φύσεως εργασιών.

Οι εργασίες επιβάλλεται να εκτελεσθούν από ιδιωτικό έμπειρο, εξειδικευμένο συνεργείο με χρήση ικριωμάτων ύψους όσο και το ύψος του κτιρίου, υπό την συνεχή επίβλεψη του μηχανικού τεχνικού ασφαλείας και επιβλέποντα του αναδόχου.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά: επισκευή και χρωματισμός των τοιχοποιιών, οπλισμών, κιγκλιδωμάτων, στηθαίων των δύο όψεων και πρόσθεση μαρμαροποδιών όπου αυτές λείπουν ή έχουν σπάσει. Αναλυτικότερα:

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Σκοπός της εργασίας είναι η απομάκρυνσης των επικίνδυνων στοιχείων που υπάρχουν στην πρόσοψη του παραρτήματος, ώστε να απαλειφθεί όσο το δυνατόν ο κίνδυνος ατυχήματος από πιθανή πτώση τους πάνω σε διερχόμενους, προσωπικό και παρακείμενες κατασκευές ή αυτοκίνητα και η επισκευή οποιασδήποτε βλάβης υπάρχει στα οικοδομικά στοιχεία της πρόσοψης ή της πλαϊνής όψης (υπόγειο έως το πάνω δοκάρι του ισογείου και του προαύλιου χώρου).

**Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας στο χώρο θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τη νόμιμη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών καθώς και για την όσο το δυνατό μικρότερη όχληση για όλους.**

**Ενδεικτικά θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω προκαταρκτικές διαδικασίες:**

1. Έκδοση της Οικοδομικής Άδειας που απαιτείται για τέτοιου είδους εργασίες.
2. Έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για την διεξαγωγή των εν λόγω εργασιών (από Δήμο, αστυνομικές Αρχές κλπ.)
3. Έκδοση άδειας κατάληψη πεζοδρομίου για όσο χρονικό διάστημα θα υφίστανται τα ικρίωματα και για την τοποθέτηση κάδου απόρριψης υλικών.
4. Δήλωση από τον ανάδοχο του Τεχνικού Ασφαλείας και του επιβλέποντα Μηχανικού του έργου στο νοσοκομείο και σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
5. Δήλωση του έργου στο αρμόδιο τμήμα του ΙΚΑ.
6. Πληρωμή όλων των απαιτήσεων που θα προκύψουν από το αρμόδιο ΙΚΑ

**Όσον αφορά τις εργασίες που θα πρέπει να εκτελέσει το συνεργείο ελέγχου και επισκευής της πρόσοψης και της πλαϊνής όψης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις παρακάτω εργασίες :**

1. **Εγκατάσταση σκαλωσιών (ικριωμάτων) κατά μήκος όλου το μήκους της πρόσοψης και κατά του ύψους της** (περίπου 560μ2, 5οροφής κατασκευή με σκάλα σύνδεσης μεταξύ όλων των ορόφων).

Η εγκατάσταση της εν λόγω σκαλωσιά θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας που αφορούν την ασφάλεια τέτοιου είδους εργασία.

Για τα ικρίωματα θα ισχύουν κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:

Θα πρέπει:

- Να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα με κατάλληλες περιφράξεις σε όλα τα επίπεδα (ορόφους) των ικριωμάτων
- Να τοποθετηθούν μεταλλικά δάπεδα συνολικού πλάτους μεγαλύτερου των 60 εκατοστών σε όλη την ανάπτυξη τους.
- Στις ελεύθερες εξωτερικές όψεις θα τοποθετηθεί κατάλληλο ύφασμα περιορισμού της ορατότητας και πτώσης οικοδομικών υλικών
- Να τοποθετηθεί ειδική σκάλα για την εύκολη και ασφαλή αλλαγή επιπέδου από τους εργαζόμενους του αναδόχου.
- Να τοποθετηθεί στη βάση της ειδικός διανομέας φορτίου συμπαγούς μορφής, προς αποφυγή της εστίασής του σε πιθανόν παθογενές σημείο.

Επιβάλλεται το ικρίωμα να αγκυλωθεί στο κτίριο με κατάλληλα βλήτρα ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή θέση του, χωρίς ταλαντώσεις. Θα τοποθετηθούν επιπρόσθετα όσα βλήτρα απαιτηθούν προς αποφυγή κάθε πιθανής ταλάντωσης και αστάθειας.

Σε καθημερινή βάση και σε κάθε περίπτωση πριν την χρήση των ικριωμάτων από τους εργαζόμενους, ο εργολάβος θα πρέπει να ελέγχει τα ικρίωματα, ώστε να διαπιστώνει αν αυτά είναι στέρεα ή έχουν παλμική συμπεριφορά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ελάττωμα, πρώτα αυτό θα θεραπεύεται και ακολούθως θα γίνεται χρήση της κατασκευής.

Ακόμα επισημαίνεται ότι όλες οι εργασίες θα γίνονται αυστηρά όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν (δηλ. όταν δεν βρέχει και η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 6 - 37°C.

Επιπλέον θα πρέπει οι εργαζόμενοι που θα χρησιμοποιούν την σκαλωσιά:

- Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε οικοδομικές κατασκευές
- Να χρησιμοποιούν όλα τα απαραίτητα Μ.Α.Π. όπως κράνη, γυαλιά, γάντια, γιλέκα, παπούτσια κλπ.
- Να φέρουν κατάλληλες ζώνες για κάθε εργασία που θα κριθεί απαραίτητο

- Να έχουν πλησίον τους το προσωπικό τους μπουκάλι με νερό προς άμεση χρήση, αν αυτό απαιτηθεί

Τέλος πριν τη χρήση των ικριωμάτων θα γίνει ενδελεχής έλεγχος από τον κατασκευαστή της σκαλωσιάς και θα εκδοθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση προς το Νοσοκομείο, που θα αναφέρει ότι η κατασκευή είναι ασφαλής και έτοιμη προς χρήση, ενώ θα υπάρχει και υπογεγραμμένη φωτογραφική τεκμηρίωση.

Χωρίς την έκδοση των παραπάνω, η κατασκευή δεν θα είναι παραλειπτά και ο ιδιοκτήτης δεν έχει την παραμικρή οικονομική υποχρέωση προς τον κατασκευαστή, ο κατασκευαστής δε την παραμικρή οικονομική απαίτηση.

**Αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή τοποθέτηση, διατήρηση, χρήση και απομάκρυνση των ικριωμάτων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος του έργου και ο τεχνικός ασφαλείας του. Το ίδιο ισχύει και για κάθε ποινική δίωξη προκύπτει από ατυχήματα ή βλάβες σε τρίτους ή περιουσίες από τυχών συμβάν που αφορούν αυτά.**

2. **Έλεγχος όλων των δομικών στοιχείων της πρόσοψης και της πλαϊνής όψης (μέχρι το ύψος του 1<sup>ου</sup> ορόφου - κάτω από τις ζαρντινιέρες) του Παραρτήματος, επί της οδού Λαμπάκου 6 (συμπεριλαμβανομένων και όλων των ζαρντινιέρων της πρόσοψης), ώστε να εντοπιστούν τα σημεία αυτά που παρουσιάζουν βλάβες ή είναι επικίνδυνα να αποκολληθούν και επιβάλλεται ή άμεση αφαίρεση και αποκατάσταση τους.**
3. **Προσεκτική απομάκρυνση όλων των σαθρών και θρυμματισμένων τμημάτων των επιχρισμάτων, σοβάδων, μαρμάρων, οπλισμού κ.α., σε οποιοδήποτε βάθος ή έκταση απαιτείται, μέχρι να αποκαλυφθεί το υγιές και στέρεο τμήμα τους.**
4. **Διεύρυνση των μικρών ρωγμών σε βάθος 8-10 mm, των μεγάλων κατά 10-15 mm τουλάχιστον.**
5. **Καλός καθαρισμός των ρωγμών και των οπών με πεπιεσμένο αέρα ή βούρτσα για απαλλαγή από χαλαρά ή αποσαθρωμένα τμήματα, σκόνες ή ρύπους.**
6. **Στα σημεία που υπάρχει εκτεθειμένος οπλισμός ή θα αποκαλυφθεί μετά τον καθαρισμό των δομικών στοιχείων, θα γίνει απομάκρυνση του οξειδωμένου τμήματος του και θα γίνει σχολαστικός καθαρισμός του οπλισμού που παραμένει.**
7. **Επάλειψη του χαλύβδινου οπλισμού με αντιδιαβρωτικό επαλειφόμενο κονίαμα αναστολέα, για προστασία του οπλισμού και βελτίωση της πρόσφυσης του υφιστάμενου στοιχείου με το επισκευαστικό κονίαμα που θα ακολουθήσει. Αναλυτικότερα θα γίνει εφαρμογή με το χέρι επάλειψη με μη τοξικό αναστολέα διάβρωσης, ενδεικτικού τύπου Sika Ferrogard 903.**
8. **Αποκατάσταση των τσιμεντένιων βλαβών με εφαρμογή νέων τσιμεντοειδών ινοοπλισμένων κονιαμάτων, σε στρώσεις όχι μεγαλύτερων των 2εκ ανά στρώση.**
9. **Αποκατάσταση των βλαβών των επιχρισμάτων με νέα ειδικά επισκευαστικά κονιάματα που δεν συρρικνώνονται μετά την εφαρμογή τους, για δημιουργία στρώσης παθητικής προστασίας του οπλισμού, αποκατάστασης της γεωμετρίας της κατασκευής και της δομικής ακεραιότητας, λειτουργικότητας και αισθητικής. Το κονίαμα θα πρέπει να είναι τσιμεντοειδούς βάσης όπως το sika Top Seal 107 ή κονίαμα Sikagard 550w elastic ή παρόμοιου.**
10. **Εφαρμογή ειδικού κονιάματος φινιρίσματος ενδεικτικού τύπου Sikagard 706 και Sika floor ή Sika Antisal, για την σφράγιση του πορώδους του σκυροδέματος και την ενίσχυση της επιφάνειας του σκυροδέματος έναντι της διείσδυσης βλαβερών ουσιών, υγρασίας και νερού. Το ειδικό κονίαμα θα πρέπει να επιτρέπει την διαφυγή υγρασίας (με μορφή υδρατμών) από το σκυρόδεμα. Τα έτοιμα επισκευαστικά κονιάματα θα πρέπει να είναι κατάλληλης σύνθεσης ώστε να έχουν:**
  - άριστη πρόσφυση σε σκυρόδεμα & οπλισμό, τοιχοποιίες, δάπεδα κτλ.,
  - αντοχή σε τριβή και Θλίψη,

- να είναι κατάλληλα για την εφαρμογή τους σε οριζόντια, κατακόρυφα (ή υπό κλίση) στοιχεία,
  - να έχουν υψηλή αντοχή στις χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες (καθώς και στις μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις),
  - να μην δημιουργούν ρωγμές μετά την εφαρμογή τους και
  - να είναι ταχείας ωρίμανση.
- 11. Προετοιμασία της τοιχοποιίας της πρόσοψης και της πλαϊνής όψης (μέχρι τον 1<sup>ο</sup> όροφο, προαύλιο χώρος υπογείου) για χρωματισμό τους** (αφαίρεση ανωμαλιών, στοκάρισμα των οπών και ρωγμών, λείανση).
  - 12. Εφαρμογή μίας (1) στρώσης ακρυλικού ασταριού σε όλη την επιφάνεια των τοιχοποιιών που θα χρωματιστούν.**
  - 13. Εφαρμογή δύο (2) στρώσεων ακρυλικού χρώματος επιλογής της υπηρεσίας σε όλη την επιφάνεια της τοιχοποιίας της πρόσοψης και της πλαϊνής όψης του κτιρίου.**
  - 14. Αφαίρεση των ικριωμάτων μετά το πέρας όλων των εργασιών.**
  - 15. Καθαρισμός των μαρμάρων της εισόδου του παραρτήματος ( πχ με αμμοβολή ή άλλη χημική επεξεργασία).**

### **ΖΑΡΝΤΙΝΕΡΕΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ**

Ειδικότερα για τις τσιμεντένιες ζαρντινιέρες προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

- 1. Επισκευή και συντήρηση ζαρντινιέρων, όσον αφορά τα οικοδομικά στοιχεία του**
- 2. Τοποθέτηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος (μόνο στην πρόσοψη νοσοκομείου)**

Αναλυτικά:

#### **1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑΣ**

Ισχύουν οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές επισκευής.

#### **2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ**

Τοποθέτηση εξωτερικού συστημάτων υδροδότησης και αυτόματου ποτίσματος (πρόσοψη νοσοκομείου) ακολουθώντας τις παρακάτω εργασίες:

Για την άρδευση των ζαρντινιέρων της πρόσοψης του κτιρίου θα εγκατασταθεί σύστημα άρδευσης των υφιστάμενων ζαρντινιέρων της πρόσοψης. Από υπάρχουσα αναμονή Ø3/4) ύδρευσης που υπάρχει στον ακάλυπτο χώρο της πλαϊνής όψης θα κατασκευαστεί συλλέκτης από γαλβανιζέ εξαρτήματα:

Ι) Παροχή συλλέκτης ισοδιατομική σωλήνα με την υπάρχουσα.

ii) Τάπα Ø1', μαστός Ø1', ταφ 1'X1/2X1, μαστός Ø1', ταφ 1'X1/2X1 κλπ., ώστε να σχηματιστούν τρεις (3) αναχωρήσεις Ø1/2 εκάστη, οι οποίες στο τελείωμα θα φέρουν BV C/M Ø1/2 (3 τεμ. + 1 τεμ παροχικό των Ø ¾' ).

Κατόπιν καθ' υπόδειξη της επίβλεψης θα εκκινήσει δίκτυο πολυστρωματική Ø18 (3 τεμ.) (κατ' εκτίμηση περίπου 180m) με τοποθέτηση επί στηθαίο και άνοδο τριών (3) στηλών έως και την οροφή του κτιρίου.

Οι τρεις (3) στήλες (Ø10), στο ύψος των ζαρντινιέρων κάθε ορόφου θα φέρουν σταυρό ώστε εκατέρωθεν να προσκομιστεί το δευτερεύον δίκτυο του αυτόματου ποτίσματος. Η στήριξη θα γίνει καθ' υπόδειξη της επίβλεψης.



**ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΛΑΙΝΗΣ ΟΨΗΣ**

Επιπλέον των παραπάνω εργασιών στην πρόσοψη του παραρτήματος, θα πρέπει να γίνουν και εργασίες αποκατάστασης στο χώρο του ακάλυπτου χώρου της πλαϊνής όψης μέχρι το ύψος του πάνω δοκαριού του ισογείου, δηλ. μέχρι το ύψος που δεν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση σκαλωσιών σε αυτή την πλευρά..

Αναλυτικά θα πρέπει:

1. **Επισκευή των τοιχοποιιών και βάσεων των κιγκλιδωμάτων** του ακάλυπτου χώρου σύμφωνα με τις παραπάνω αντίστοιχες τεχνικές εργασίες με τον τρόπο που προβλέπεται και για τα οικοδομικά στοιχεία της πρόσοψης του παραρτήματος (δηλ. επισκευή τοιχοποιιών, οπλισμών, επιχρισμάτων, αποκατάσταση γεωμετρίας τοιχοποιιών και στηθαίων – τοιχάκια κιγκλιδωμάτων).



2. **Επισκευή στηθαίων κιγκλιδωμάτων ακάλυπτου χώρου.**



### 3. Τοποθέτηση των μαρμαροποδιών των κιγκλιδωμάτων που λείπουν ή είναι σπασμένα.



### 4. Χρωματισμός των τοιχοποιιών καθώς και των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων προς τον πεζόδρομο, αφού πρώτα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας τους πριν την επάλειψη τους με χρώματα.

- **Χρωματισμοί τοιχοποιίας:** αποξέσεις παλαιών χρωματισμών με σπάτουλα και καθάρισμα από σκόνη, τρίψιμο, στοκάρισμα, τρίψιμο και πέραςμα δύο χεριών με ακρυλικό χρώμα κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
- **Χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών (κιγκλιδώματα):** τρίψιμο, στοκάρισμα, αντισκωριακό και πέραςμα δύο χέρια με ριπολίνη νεφτιού.

### ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν το περισσότερο ένα (1) μήνα. Ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής των εργασιών θα συμφωνηθεί με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και αφού εξασφαλισθούν από τον ανάδοχο όλες οι απαραίτητες άδειες από την πολεοδομία, την τροχαία κ.α.

**Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:****1. Τροποποιήσεις κατά την κατασκευή**

Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση και έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

**2. Ο ανάδοχος οφείλει να ορίσει εγγράφως Τεχνικό Ασφαλείας και Επιβλέποντα Μηχανικό, απαραίτητα και οι δύο με 15ετή τουλάχιστον εμπειρία ως Τεχνικός Ασφαλείας και Μηχανικός αντιστοιχα και να δηλώσει το όνομα του στις αρμόδιες αρχές και στο νοσοκομείο και οι οποίοι/ος οφείλει να συνεργάζονται άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία καθ' όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, για διευκρινήσεις, οδηγίες κτλ. ). Η αμοιβή τους θα συμπεριλαμβάνεται στο τίμημα της σύμβασης.****3. Επιμετρήσεις προϋπολογισμού και σχεδίων είναι ενδεικτικά**

Η επιμέτρηση και η διαστασιολόγηση και τα σχέδια είναι ενδεικτικά. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών που θα ληφθούν από τον ανάδοχο και όχι από τα σχέδια. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν την υποβολή της προσφοράς τους να επισκεφτούν το Νοσοκομείο, να προβούν στις σωστές επιμετρήσεις και να λάβουν πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασης και των επί τόπου συνθηκών του έργου.

**4. Οποιαδήποτε κατασκευή ή εργασία απαιτείται και δεν έχει περιγραφεί, προκειμένου οι εργασίες να είναι ολοκληρωμένες και να άρουν αποτελεσματικά οποιοσδήποτε κίνδυνος ατυχήματος από πτώση υλικών από την πρόσοψη του παραρτήματος, θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσης χωρίς επιπλέον δαπάνη, αφού εγκριθεί από την επίβλεψη και σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.****5. Κατά την διάρκεια των εργασιών αλλά και μέχρι την παράδοση του έργου ο Ανάδοχος οφείλει :**

- α. Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο,
- β. Να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες θα προκαλέσουν την μικρότερη κατά το δυνατό όχληση στη λειτουργία του νοσοκομείου και τους διερχόμενους πολίτες ή προσωπικό του νοσοκομείου.
- γ. Να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές, εξοπλισμό, μηχανήματα που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερη τους κατάσταση, εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.
- δ. Να συμμορφώνεται με τις εντολές της Επίβλεψης του Νοσοκομείου.

**6. Ποιότητα / Έγκριση / Αποθήκευση υλικών εργασιών**

- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ.) και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, ΔΕΗ ΥΥ-Π κλπ.).
- Θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.
- Ο εργολήπτης υποχρεούται, πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει δείγματα στην Τεχνική Υπηρεσία για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον.
- Να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.).
- Οι αποχρώσεις των χρωμάτων όλων των υλικών θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας μας.

**7. Αποκλειστικά Υπεύθυνος για τυχόν ζημιές**

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά Υπεύθυνος για ζημιές σε εξοπλισμό, κατασκευές ή άλλα στοιχεία του νοσοκομείου, που συνέβησαν από δική του υπαιτιότητα κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Επιπλέον είναι και ο αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι τρίτων, για ζημιές και βλάβες στην υγεία οποιουδήποτε που θα προκληθούν από δική του

υπαιτιότητα, κατά την εκτέλεση των εργασιών. Για το λόγο αυτό είναι Υπόχρεος για την άμεση αποκατάσταση τους ή για την αποζημίωση των πληγέντων.

**8. Αποκλειστικά Υπεύθυνος για την λήψη μέτρων ασφαλείας**

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά Υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων ασφαλείας όσον αφορά το εργατοτεχνικό προσωπικό του, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου που υπέστη από δική του υπαιτιότητα ζημιά (σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.).

Επιπλέον είναι υπεύθυνος για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό του, τους επιβλέποντες, τους διερχόμενους πεζούς, τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου καθώς και για τα σταθμευμένα αυτοκίνητα που θα βρίσκονται κοντά στο χώρο των εργασιών.

Επιβάλλεται η τοποθέτηση όλων των απαραίτητων κατάλληλων μέσων σήμανσης εκτέλεσης εργασιών για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων.

Κατ' ελάχιστον θα πρέπει να γίνουν:

- Τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων.
- Τοποθέτηση κώνων ή ταινιών σήμανσης για την απομάκρυνση σταθμευμένων οχημάτων.

**9. Αποκλειστικά Υπεύθυνος για την χρήση από το προσωπικό ΜΑΠ**

Το προσωπικό του που θα εκτελέσει τις εργασίες θα πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και τον εξοπλισμό ασφαλείας, όπως στολή εργασίας (σακάκι, παντελόνι ή φόρμα), κράνος εργασίας, γάντια εργασίας, γυαλιά εργασίας, άρβυλα ασφαλείας, ανακλαστικά γιλέκα, ιμάντα ολόσωμο και ζώνη προστασίας από πτώση (5 σημείων) και ό,τι άλλο προβλέπεται από τις προδιαγραφές του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε). **Η λήψη προστατευτικών μέσων δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο, από την υποχρέωση αποκατάστασης των ζημιών +και αποζημιώσεων για τραυματισμούς ή θανάτους, με ίδια δαπάνη στην περίπτωση, που δεν είναι αποτελεσματικά.**

**10. Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών θα λαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποφευχθούν εργατικά ατυχήματα.**

**Ζ. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ**

- Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν κατασκευαστικές εταιρίες με έδρα την Ελλάδα.
- Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ' αποκοπή, και θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες, εμφανείς ή αφανείς, ακόμη και αν δεν περιγράφονται στην παρούσα, προκειμένου το έργο να παραδοθεί πλήρες.
- Περιλαμβάνονται υλικά, μικρούλικά, ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις μόνιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου. Ο προϋπολογισμός που συνοδεύει την μελέτη είναι ενδεικτικός. Στο τίμημα αυτό θα περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις, εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα κλπ. εκτός του ΦΠΑ.
- Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται **στις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες**, από την τυπική εγκατάσταση του Αναδόχου.
- Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή της προσφοράς τους έχουν υποχρέωση να επισκεφτούν το χώρο στον οποίο θα γίνουν οι εργασίες τουλάχιστον πριν την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, ώστε να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα των εργασιών και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους. Από την πλευρά της η τεχνική υπηρεσία θα χορηγεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους **τη συγκεκριμένη βεβαίωση, χωρίς την παραλαβή της οποίας η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθίσταται άκυρη. (Επί ποινής αποκλεισμού).**
- **Ο ανάδοχος οφείλει να ορίσει εγγράφως Τεχνικό Ασφαλείας και Επιβλέποντα Μηχανικό, απαραίτητα και οι δύο με 15ετή τουλάχιστον εμπειρία ως Τεχνικός Ασφαλείας και Μηχανικός αντίστοιχα (ποινή αποκλεισμού)). Η δεκαπενταετή (15) εμπειρία του Τεχνικού Ασφαλείας θα αποδεικνύεται είτε με Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από πιστοποιημένο φορέα επιμόρφωσης και με έγγραφα που αποδεικνύουν την επαγγελματική του δραστηριότητα σαν Τεχνικός Ασφαλείας (ποινή αποκλεισμού).**
- Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ορίσει εγγράφως, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Ν.1599/1986 τεχνικό ασφαλείας και επιβλέποντα μηχανικό ο οποίος οφείλει να συνεργάζεται άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία καθ' όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, για διευκρινήσεις, οδηγίες κτλ. ( επί ποινής αποκλεισμού).
- Να διαθέτουν στο μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης, τις παρακάτω ειδικότητες και προς απόδειξη, θα υποβάλλουν σχετική κατάσταση, Ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ή ένα (1) Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ με (15) δεκαπενταετή εμπειρία
- Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης οικονομικού ενδιαφέροντος, πτωχευτικής διαδικασίας & διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης από τον αρμόδιο φορέα ( επί ποινής αποκλεισμού).